

Entreprise SABA Mario SARL

Z.A. Les Triquefauts Route de Villars

84490 Saint Saturnin Lès Apt

Tel / Fax : 04 90 74 51 83

email : ent-saba-mario@orange.fr

SARL au capital de 500 000,00 euros

Siret 503 224 800 000 22 N° TVA FR 71 503 224 800 - Assurances GAN APT

IBAN FR76 1460 7002 0700 0712 4120 641 BIC CCBPFRPPMAR

INSTALLATION D'UN ASCENSEUR PANORAMIQUE EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DE LA FAÇADE NORD DE LA MAIRIE

Mairie - 4, Place du Château - 84400 GARGAS

Maîtrise d'ouvrage : **Commune de GARGAS**

Mairie - 4, Place du Château - 84400 GARGAS

Maîtrise d'Œuvre :

E.U.R.L. JOUVAL ARCHITECTURE, Nadine JOUVAL, Architecte D.P.L.G.

171, Rue Henri Bosco – 84400 GARGAS

tel : 04 90 72 34 47 & 06 86 60 26 33

DEVIS D.202404-015a du 15 avril 2024
AVENANT au devis D.202209-001c du 05 septembre 2022

lot n° 1 - TERRASSEMENTS - VRD

Désignation	Q	U	PU	PHT
lot n° 1 - TERRASSEMENTS - VRD				
<u>Travaux en moins value pour modification du projet :</u>				
Béton désactivé comprenant la préparation de la zone, coffrage-décoffrage, le compactage, la mise en œuvre des pentes, le coulage du béton par toupie, le lissage, l'application du retardateur de prise sur béton frais, nettoyage à haute pression après 24 à 48 heures suivant le coulage.				
Allée d'accès depuis stationnement PMR	-38,30	m2	145,00	-5 553,50
<u>Travaux en plus value pour modification du projet :</u>				
Préparation des espaces réservés à la circulation et au stationnement, comprenant la mise à niveau et le nettoyage, la mise en place de tout venant compacté d'une épaisseur compatible avec des véhicules légers, compactage soigné. Y compris réparations éventuelles du chemin communal en fin de chantier. Ensemble du terrain et des circulations.	38,30	m2	20,00	766,00
Fourniture et mise en œuvre de clapicette. Ensemble des circulations du nouveau chemin et stationnements	38,30	m2	25,00	957,50
<u>Travaux en plus value à la demande de la mairie :</u>				
Bordures en pavés comprenant travaux préparatoires, dépose de pavés existants, nettoyage en vue de repose, fourniture de pavés complémentaires, lit de pose en béton, toutes sujétions de pose et jointoiement (longueur estimée 10,70 ml)				
Entrée du Parking Nord	1,00	ens	1 655,00	1 655,00

Désignation	Q	U	PU	PHT
-------------	---	---	----	-----

Béton désactivé comprenant la préparation de la zone, coffrage-décoffrage, le compactage, la mise en œuvre des pentes, le coulage du béton par toupie, le lissage, l'application du retardateur de prise sur béton frais, nettoyage à haute pression après 24 à 48 heures suivant le coulage.

Entrée du Parking Nord

15,00 m2

145,00

2 175,00

TOTAL H.T. :	0,00
TVA :	0,00
TOTAL T.T.C. :	0,00

<p>Envoyé en préfecture le 06/05/2024 Reçu en préfecture le 06/05/2024 Publié le 07/05/2024 ID : 084-218400471-20240423-2024042339-DE</p>
--