

APT, le 02/04/2024

Envoyé en préfecture le 06/05/2024 Reçu en préfecture le 06/05/2024 Publié le 07/05/2024 ID : 084-218400471-20240423-2024042339-DE
---

Commune de Gargas  
Mairie, 4 Place du Château  
84400 GARGAS

AVENANT

DÉSIGNATION	Quant	Cond	PU	TOTAL
<b>lot n° 7 - PEINTURES</b>				
<b>TRAVAUX EN MOINS</b>				
<b>1.1. Peintures des Parois :</b>				
◇ Parois verticales des liaisons ascenseur vers couloir y compris passage au rez de ch.	-10,56	m2	16,00	-168,96
◇ Parois verticales des liaisons ascenseur vers couloir y compris passage au 1er étage.	-12,76	m2	16,00	-204,16
◇ Cloisonnement entre palier et local refuge au 1er étage	-10,62	m2	16,00	-169,92
◇ Parois horizontales en faux plafond BA13 sur les 2 niveaux	-6,40	m2	16,00	-102,40
◇ Surfaces d'encoffrements horizontaux neufs et retombées diverses	-10,00	m2	16,00	-160,00
1.1.2 Supports existants : Réfection des parois existantes à reprendre avec enduisage partiel et mise en application de 2 couches de peinture acrylique en phase aqueuse. Finition mate pour les pièces sèches et finition satinée les pièces humides				
◇ Surfaces d'encoffrements horizontaux ou verticaux, reprises de murs après démolitions et réfection, retombées diverses, soffites, poteaux	-30,96	m2	22,00	-681,12
◇ Parois verticales depuis le passage jusqu'au couloir du rez de chaussée après modifications et démolitions.	-45,38	m2	22,00	-998,36
◇ Plafond et retombées diverses en rez de chaussée depuis le passage jusqu'à l'ancienne cloison.	-8,93	m2	22,00	-196,46
◇ Parois verticales depuis le passage jusqu'au couloir du 1er étage après modifications et démolitions.	-34,44	m2	22,00	-757,68
◇ Plafond et retombées diverses au 1er étage depuis le passage jusqu'à l'ancienne cloison.	-5,46	m2	22,00	-120,12
<b>1.2 Peintures des Menuiseries, volets et barreaudages :</b>				

APT, le 02/04/2024

Envoyé en préfecture le 06/05/2024  
Reçu en préfecture le 06/05/2024  
Publié le 07/05/2024  
ID : 084-218400471-20240423-2024042339-DE

Commune de Gargas  
Mairie, 4 Place du Château  
84400 GARGAS

AVENANT

DÉSIGNATION	Quant	Cond	PU	TOTAL
2.2.1 Préparations de menuiserie en bois ou fer, volets bois, léger ponçage et mise en application de 2 couches de peinture en phase aqueuse finition satinée, 2 faces comptées ; Coloris identiques aux existants (à confirmer).				
Paire de volets neufs du bureau Urbanisme	-4,00	m2	30,00	-120,00
Portail accès caves	-12,48	m2	30,00	-374,40
Anti-rouille et finitions Barreaudages et tôle ouverture cave	-0,50	m2	30,00	-15,00
<b>1.3 Nettoyages</b>				
2.2.2 Nettoyage des pièces et des supports avant livraison et réception.				
	-1,00	ens.	200,00	-200,00

<b>TOTAL H.T TRAVAUX EN MOINS</b>	<b>-4 268,58</b>
-----------------------------------	------------------

**TRAVAUX EN PLUS**

Porte extéieure salle de la forge en sous-sol	13,35	m2	30,00	400,50
Contre-cloison placo dégagement grenier R+2	7,30	m3	16,00	116,80

<b>TOTAL H.T TRAVAUX EN PLUS</b>	<b>517,30</b>
----------------------------------	---------------

<b>TOTAL AVENANT H.T. :</b>	-3 751,28
TVA : 20%	-750,26
<b>TOTAL AVENANT T.T.C. :</b>	<b>-4 501,54</b>