

**COMMUNE DE GARGAS**

4, place du Château  
84400 GARGAS

**Travaux supplémentaire n°1 - Anti termites, Portiques intérieurs**
**Réaménagement et extension de la salle des fêtes  
84400 GARGAS**

	désignations	U	Q	PU HT	PX TOT HT
1	<b>ANTI TERMITES</b> Fourniture et mise en place d'une barrière anti termite sous le premier rang d'agglomérés en élévation	ens	1,00	1 861,00 €	1 861,00 €
2	<b>PORTIQUE CONTREVENTEMENT (suivant plans bet structure)</b> <i>NOTA : sur profil acier compris une couche de peinture anti rouille, non compris thermolaquage</i> Préparation des pieds de poteaux, démolition béton en pied de maçonnerie, sondage pour retrouver la fondation existante, compris évacuation des gravats Fourniture et pose poteaux HEA 140 et poutre IPE 240, compris scellement/ancrage des poteaux contre la maçonnerie existante par chevilles <i>Hauteur poteaux = 4,00m env. Longueur poutre = 6,70m env.</i>	ens  u	1,00  2,00	938,18 €  2 810,00 €	938,18 €  5 620,00 €
3	<b>TRAVAUX DIVERS</b> Dévoiements des réseaux existants pour réalisation des fondations de l'extension	ens	1,00	1 162,26 €	1 162,26 €
	<u>généralités :</u> - honoraires BET structure : - amenée et repli matériel et matériaux - nettoyage , évacuations des gravats	pm pm pm			compris compris compris

Montant des Travaux H.T

9 581,44 €

T.V.A a :

20,0%

1 916,29 €

Montant Total des Travaux T.T.C

11 497,73 €

validité de l'offre : 1 mois, révisable suivant index BT 03 au de-là

La TVA à acquitter subira les variations éventuelles découlant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors des règlements

**NOTA : idem marché de base**
**hypothèses : idem marché de base**
**Sont exclus de notre offre : idem marché de base**
**Mode de paiement : idem marché de base**

le Gérant : jc CANDALH

le client :

le :

mention manuscrite

" bon pour accord "

(signatures);

(paraphes sur les pages précédentes )